

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒๓.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๐๐,๐๐๐.-.....บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขยาย ๗ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด เริ่มต้นที่บ้าน นายอภิชาติ รักตน สิ้นสุดที่สวน นางเพ็ญ วิรัตน์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๙ สิงหาคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน..... ๓๐๐,๐๐๐.-.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุทัศน์ มาลารัตน์ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายอัศวเดช ผาสิงห์ กรรมการ

๖.๓ นายสมศักดิ์ จักรณี กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

เลขยกาน ๕-คํารับพิจารณาส่วนตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบ. ปร.6 จำนวน 1/1 แผ่น

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 23

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขอบ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 บ้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด

เริ่มต้นที่บ้าน นายอภิชาติ รักตน สิ้นสุดที่สวน นางเพ็ญ วิรัตน์

ประเภทงาน ทาง

แบบเลขที่ - มีจำนวน - แผ่น

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 23 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

เมื่อวันที่

คำนวณราคากลางโดย นายสมศักดิ์ จักรซี

คำนวณราคากลางตามแบบ แบบราคาต่างงานต้นทุนต่อหน่วย , ปร.5 และ ปร.6 ที่แนบมา มี จำนวน 18 แผ่น

ราคากลางจาก พาณิชย์จังหวัดเชียงราย,กทม. พฤษภาคม2560 และบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

| ตอนที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F | ราคาต่อหน่วยxF | ราคากลาง |
|--|---|-------|--------|--------------|------------|---------------|--------------------|------------|
| 1 | งานปรับเกลี่ยแต่งดินทางเดิม (4x140) | ตร.ม. | 560.00 | 1.73 | 968.80 | 1.3822 | 2.39 | 1,339.08 |
| 2 | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง) ไม่มี | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 3 | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) ไม่มี | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 4 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (0.05x4x140) | ลบ.ม. | 28.00 | 316.06 | 8,849.68 | 1.3822 | 436.86 | 12,232.03 |
| 5 | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม. | ตร.ม. | 560.00 | 324.95 | 181,972.00 | 1.3822 | 449.15 | 251,521.70 |
| 6 | Expansion Joint | เมตร | 108.00 | 167.07 | 18,043.56 | 1.3822 | 230.92 | 24,939.81 |
| 7 | Contraction Joint | เมตร | 14.67 | 111.04 | 1,628.96 | 1.3822 | 153.48 | 2,251.55 |
| 8 | Longitudinal Joint | เมตร | 140.00 | 57.78 | 8,089.20 | 1.3822 | 79.86 | 11,180.89 |
| หมายเหตุ. เสิ่นไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรวิธีการคำนวณที่ใช้ัญญาแบบปรับราคาได้ | | | | | 219,552.20 | | รวมทั้งหมด | 303,465.06 |
| งานถนน คสล. $K \ 3.4 = 0.30 + 0.10 * It / lo + 0.35 * Ct / Co + 0.10 * Mt / Mo + 0.15 * St / So$ | | | | | ตัวอักษร (| สามแสนบาทถ้วน |) ราคากลางทั้งสิ้น | 300,000.00 |

จำนวนพื้นที่ 836.00 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ย 535.71 บาท. ต่อ 1.00 ตารางเมตร

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

219,552.20

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3822

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 23 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และได้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายสุทัศน์ มาลารัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ จักรซี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายจักรเดช ผาสิงห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเวียง จันทบุรี

แบบ ป.ร.5 จำนวน 17 แผ่น

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 23

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขอบ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร ทนท 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด

เริ่มต้นที่บ้าน นายอภิชาติ ักตม สิ้นสุดที่สวน นางเพ็ญ วิรัตน์

ประเภทงาน ทาง

แบบเลขที่ - มีจำนวน - แผ่น

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 23 ตำบลเวียง อำเภอเวียง จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

เมื่อวันที่

คำนวณราคากลางโดย นายสมศักดิ์ จักรวี

คำนวณราคากลางตามแบบ แบบราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย , ป.ร.5 ที่แนบมา มี จำนวน 17 แผ่น


ราคากลางจาก พาณิชย์จังหวัดเชียงราย,กทท. พฤษภาคม2560 และบัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558


| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F | ราคาต่อหน่วยXF | ราคากลาง |
|--|---|-------|--------|--------------|------------|--------|----------------|------------|
| 1 | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม (4x140) | ตร.ม. | 560.00 | 1.73 | 968.80 | 1.3822 | 2.39 | 1,339.08 |
| 2 | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง) ไม่มี | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 3 | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) ไม่มี | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 4 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (0.05x4x140) | ลบ.ม. | 28.00 | 316.06 | 8,849.68 | 1.3822 | 436.86 | 12,232.03 |
| 5 | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทนท 0.15 ม. | ตร.ม. | 560.00 | 324.95 | 181,972.00 | 1.3822 | 449.15 | 251,521.70 |
| 6 | Expansion Joint | เมตร | 108.00 | 167.07 | 18,043.56 | 1.3822 | 230.92 | 24,939.81 |
| 7 | Contraction Joint | เมตร | 14.67 | 111.04 | 1,628.96 | 1.3822 | 153.48 | 2,251.55 |
| 8 | Longitudinal Joint | เมตร | 140.00 | 57.78 | 8,089.20 | 1.3822 | 79.86 | 11,180.89 |
| หมายเหตุ: เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรวิธีการคำนวณที่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ | | | | | 219,552.20 | | รวมทั้งหมด | 303,465.06 |


ถนน คสล. $K 3.4 = 0.30 + 0.10 * It / lo + 0.35 * Ct / Co + 0.10 * Mt / Mo + 0.15 * St / So$ ตัวอักษร (ตามแผนบทถ้วน) ราคากลางทั้งสิ้น 300,000.00


จำนวนพื้นที่ 836.00 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ย 335.71 บาท. ต่อ 1.00 ตารางเมตร


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 219,552.20
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822

ลงชื่อ..........ประมาณการ
(นายสมศักดิ์ จักรวี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ตรวจ
(นายสุทัศน์ มาลารัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........ตรวจ / ทาน
(นางจุฑาทิพ นียงสตาร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ลงชื่อ..........เห็นชอบ
(นางจารุมาศ สวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ลงชื่อ..........อนุมัติ
(นายสวาท สมใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง