



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ ภายใต้อำนาจมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ”

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งชั้นไชย หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๑ แห่ง,ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เลขที่ อบต.เวียง ๐๐๘/๒๕๖๓ และมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้ด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ ภายใต้อำนาจมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ” นี้ เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐,- บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบ ที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งชันไชย หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงราย ๑ แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๘๐๐,๐๐๐.-.....บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปริมาณงาน

- ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลเวียง ยาวรวม ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร รวมมีพื้นที่ซ่อมแซมคลองส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ซ่อมแซมตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด เริ่มต้นที่บ้านนายทองสูงน ทับทิมหิน สิ้นสุดที่บ้าน นายสังคม กุลไพศาล

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๕...กุมภาพันธ์...๒๕๖๓.....

เป็นเงิน..... ๑,๘๐๐,๐๐๐.-.....บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุทัศน์ มาลารัตน์ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายอัครเดช ผาสิงห์ กรรมการ

๖.๓ นายสมศักดิ์ จักรซี่ กรรมการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งชันไชย หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

1.) งานคอนกรีตคาน ทนมา 10 ซม.

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| - ราคาคอนกรีตคาน รวมค่าแรง (ราคาจากตารางอัตราราคางานคอนกรีตและหิน) | = | <u>2,479.45</u> บาท / ลบ.ม...1 |
| - ค่าคอนกรีตคานที่ใช้ ($\frac{2,479.45 \times \text{ความหนา}}{2,479.45 \times 0.10}$) | = | <u>247.94</u> บาท / ตร.ม...2 |
| - ค่าแต่งผิวหน้าคอนกรีต คาน ใช้ 8.66 บาท / ตร.ม. | = | <u>8.66</u> บาท / ตร.ม...3 |
| * ข้อมูลปริมาณคอนกรีตคาน และไม้แบบ | | |
| - คอนกรีตปริมาณทั้งหมดโครงการ(จากตารางสรุปรายการ ซ่อมแซมฯ) | = | <u>4,700.00</u> ตร.ม. |
| - ไม้แบบปริมาณทั้งหมดโครงการ (จากตารางสรุปรายการ ซ่อมแซมฯ) | = | <u>400.00</u> ตร.ม. |
| - ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ (จากบัญชีคำนวณแรงงาน/ดำเนินการฯ) | = | <u>154.00</u> บาท / ตร.ม. |

ค่างานไม้แบบ

| | | |
|--|---|--|
| - ค่าแรงต่อร้อยแบบ | = | (พท. ไม้แบบ ตร.ม.) X (อัตราค่าต่อร้อยแบบ) |
| - ค่าแรงติดตั้ง ไม้แบบ | = | <u>154.00</u> บาท / ตร.ม.(4) |
| - ไม้ยางแปรรูป (ขนาด 1 - 1/2 " X 3"x 3.5- 4 ม.) | = | <u>570.00</u> บาท / ลบ.ม. |
| - ไม้กระบากแปรรูป (ขนาด 1 " X 6 " - 8"x 4 ม.) | = | <u>579.00</u> บาท / ลบ.ม. |
| รวมเฉลี่ย ไม้แบบ ($\frac{570.00 + 579.00}{2}$) | = | <u>574.50</u> บาท / ลบ.ม. |

* ค่าไม้แบบ = (พ.ท. ไม้แบบ (ตร.ม.) X 0.06/4) x (ราคาไม้แบบ ต่อ ลบ.ม.)

$$\left\{ \frac{400.00 \times 0.06}{4} \right\} \times 574.50 = \underline{3,447.00} \text{ บาท ...}(5)$$

รวม = [(4) + (5)] ÷ ปริมาณคอนกรีตคานทั้งหมด (ตร.ม.)

$$\left(\frac{154.00 + 3,447.00}{4,700.00} \right) = \underline{0.76} \text{ บาท / ตร.ม. ...6}$$

รวมทั้งสิ้น (2) + (3) + (6)

$$\left(\frac{247.94 + 8.66 + 0.76}{1} \right) = \underline{257.36} \text{ บาท / ตร.ม.}$$

งานคลองส่งน้ำคานคอนกรีต ค่าคอนกรีตรวมค่าแรงเทและไม้แบบรวมค่าแรง = 257.36 บาท / ตร.ม.

งานคลองส่งน้ำคานคอนกรีต ค่าคอนกรีตรวมค่าแรงเทและไม้แบบรวมค่าแรง ขอใช้ = 257.36 บาท ต่อ 1.00 ตร.ม.

2.) งานเหล็กเสริม

2.1) เหล็กตะแกรง ขนาด Ø 4 มม. @0.25X0.25 ม. = 22.00 บาท / ตร.ม...1

- ค่าแรงค้ำปูเหล็กตะแกรง = 5.00 บาท / ตร.ม...2

รวมค่าเสริมเหล็ก (1+2) 22.00 + 5.00 = 27.00 บาท ต่อ 1.00 ตร.ม

งานเหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @0.25x0.25 ม.รวมค่าแรง = 27.00 บาท ต่อ 1.00 ตร.ม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งชันไชย หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

1.) ตาราง สรุปรายการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ

| ลำดับ ที่ | สรุปรายการที่สำรวจ | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|--------------|--|----------|-------|----------|
| 1 | งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ | 2,000.00 | เมตร | |
| 1.1 | คอนกรีตคลองส่งน้ำ จากตารางหา คอนกรีต 470.00 | 470.00 | ลบ.ม. | |
| 1.2 | พื้นที่ คอนกรีตคลองส่งน้ำ ที่หนา 0.10 ม. 470.00 ÷ 0.10 | 4,700.00 | ตร.ม. | |
| 1.3 | เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @0.25x0.25 ม. 4,700.00 | 4,700.00 | ตร.ม. | |
| 1.4 | ไม้แบบคลองส่งน้ำ 2,000.00 x 0.10 x 2.00 | 400.00 | ตร.ม. | |

2.) ตาราง รายการซ่อมแซมความเสียหายคลองส่งน้ำ

| ลำดับ จุดที่ | รายการที่ซ่อมแซมความเสียหายคลองส่งน้ำ | | | | | | | | | รวมพื้นที่ คลอง (ตร.ม.) | รวม คอนกรีต (ลบ.ม.) | หน่วย | หมายเหตุ |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------|----------|
| | คลองยาว (ม.) | ปากกว้าง (ม.) | ท้องกว้าง (ม.) | ลาดเอียง 1 (ม.) | ลาดเอียง 2 (ม.) | ไหล่ 1 (ม.) | ไหล่ 2 (ม.) | หนา (ม.) | ลึก (ม.) | | | | |
| 1 | 2,000.00 | 1.70 | 0.25 | 0.85 | 0.85 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 4,700.00 | 470.00 | - | - |
| คอนกรีต | | | | | | | | | | - | 470.00 | ลบ.ม. | |
| รวมพื้นที่ | | | | | | | | | | 4,700.00 | | ตร.ม. | |
| รวมยาว | 2,000.00 เมตร | | | | | | | | | | | | |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ป.ร.6 แผ่นที่ 1/1

หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งขันไชย หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

ปริมาณงาน ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลเวียง ยาวรวม 2,000.00 เมตร รวมทั้งพื้นที่ซ่อมแซมคลองส่งน้ำไม่น้อยกว่า 4,700.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ซ่อมแซมตามแบบแปลนที่ออกแบบไว้กำหนด เริ่มต้นที่บ้าน นายสังคม กุดไพศาล

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

หน่วยออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

คำนวณราคากลางโดย นายสมศักดิ์ จักรมี

ราคากลางจาก ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย และ กทม. ธันวาคม 2562 และ บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนื้องานสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางมาก่อนสร้าง 4 2562

| ข้อที่ 1 | ข้อที่ 2 | ข้อที่ 3 | ข้อที่ 4 | ข้อที่ 5 | ข้อที่ 6 | ค่า | ข้อที่ 7 | | หมายเหตุ |
|--------------------------|---|----------|----------|-----------------------------|---------------------|----------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่าจ้างต้นทุน (บาท) | Factor F | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| 1 | งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร 4 | 2,000.00 | เมตร | - | - | - | - | - | |
| | 1.1) งานคอนกรีตลาดคลองส่งน้ำ (ST210 Ksc) รวมไม้แบบและค่าแรง | 4,700.00 | ตร.ม. | 257.36 | 1,209,592.00 | 1.3563 | 349.06 | - 1,640,569.63 | |
| | 1.2) งานเหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @0.25x0.25 ม.รวมค่าแรง | 4,700.00 | ตร.ม. | 27.00 | 126,900.00 | 1.3563 | 36.62 | -172,114.47 | |
| รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น | | | | | | | รวมเป็นเงินประมาณ | -1,812,684.10 | |
| รวมราคากลางทั้งสิ้น | | | | | | | รวมราคากลางทั้งสิ้น | 1,800,000.00 | |


ตัวหนังสือ ()

หน้างานเปลี่ยนแปลงทุกวัน

งานอาคารชลประทาน ไม่รวมบานเหล็ก K4.1 = 0.40 + 0.20 * It / Io + 0.10 * Cv / Co + 0.10 Mt / Mo + 0.20 * S / So ราคาเฉลี่ย 382.98 บาท ต่อ 1.00 ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งขันไชย หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และได้ซื้อคือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประมวลราคา
(นายสมศักดิ์ จักรมี)
นายช่างโยธาฯ

(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายสุทัศน์ มาลารัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ปร.6 แผ่นที่ 1/1

หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งชันไชย หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
 งบประมาณงาน ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลเวียง ยาวรวม 2,000.00 เมตร รวมถึงพื้นที่ซ่อมแซมคลองส่งน้ำไม่น้อยกว่า 4,700.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
 ซ่อมแซมตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงก้าหนด เริ่มต้นที่บ้าน นายทองสุข นัยสังคม กุลาไพศาล
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
 จำนวนราคากลางโดย นายสมศักดิ์ จักรมี
 จำนวนราคากลางตามแบบ ต่างบนต้นท่อนก่อสร้างชลประทาน, ปร.5 และ ปร.6 ที่แนบมามี จำนวน 5 แผ่น

ราคากลางจาก ราคาบัญชีจังหวัดเชียงราย และ กทม. ธันวาคม 2562 และ บัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง ฯ 2562

| ข้อที่ 1 ลำดับ ที่ | ข้อที่ 2 รายการ | ข้อที่ 3 ปริมาณ | ข้อที่ 4 หน่วย | ข้อที่ 5 ค่างานต้นท่อน ต่อหน่วย (บาท) | ข้อที่ 6 ค่างานต้นท่อน (บาท) | ค่า Factor F | ข้อที่ 7 | | หมายเหตุ |
|---|--|--------------------|-------------------|---|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| 1 | งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร ฯ | 2,000.00 | เมตร | - | - | - | - | - | |
| | 1.1) งานคอนกรีตคลองส่งน้ำ (ST210 Ksc) รวมไม้แบบและค่าแรง | 4,700.00 | ตร.ม. | 257.36 | 1,209,592.00 | 1.3563 | 349.06 | 1,640,569.63 | |
| | 1.2) งานเหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @0.25x0.25 ม.รวมค่าแรง | 4,700.00 | ตร.ม. | 27.00 | 126,900.00 | 1.3563 | 36.62 | 172,114.47 | |
| หมายเหตุ...เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรวิธีการคำนวณที่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ | | | | | รวมค่างานต้นท่อนทั้งสิ้น | | | รวมเป็นเงินประมาณ | |
| งานอาคารชลประทาน ปริมาณบานเหล็ก K4.1 = 0.40+0.20* H/L + 0.10*CV/Co + 0.10 MxMo - 0.20* SuSo ราคาเฉลี่ย 382.98 บาทต่อ 1.00 ตร.ม. | | | | | | | | รวมราคากลางทั้งสิ้น | 1,812,684.10 |
| | | | | | | | | รวมราคากลางทั้งสิ้น | 1,800,000.00 |

ตัวหนังสือ (.....)
 หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งชันไชย หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และได้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายสุทัศน์ มาลารัตน์)

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ จักรมี) กรรมการ

(นายอัครเดช หาลิงห์)

(นายสมศักดิ์ จักรมี)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน

ปร.6 แผ่นที่ 1/1

หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งขันไชย หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

ปริมาณงาน ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลเวียง ยาวรวม 2,000.00 เมตร รวมทั้งพื้นที่ซ่อมแซมคลองส่งน้ำไม่น้อยกว่า 4,700.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ซ่อมแซมตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงก้าหนด เริ่มต้นที่ บ้าน นายทองสูงน ทับทิมหิน สิ้นสุดที่บ้าน นายสังคม กุลไพศาล

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

แบบแปลนที่ ๐๑๓, ๐๐๘, ๐๑๖, ๐๑๗, ๐๑๘

วันที่ดำเนินการ โดย นายสมศักดิ์ จักรมี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จำนวนราคาตกลงโดย นายสมศักดิ์ จักรมี

จำนวนราคาตกลงตามแบบ คำนวณต้นทุนก่อสร้างชลประทาน, ปร.5 และ ปร.6 ที่แนบมามี จำนวน 5 แผ่น

ราคาตกลงจาก ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย และ กทม. ธันวาคม 2562 และ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคาตกลงงานก่อสร้าง ฯ 2562

| ข้อที่ 1 ลำดับ ที่ | ข้อที่ 2 รายการ | ข้อที่ 3 ปริมาณ | ข้อที่ 4 หน่วย | ข้อที่ 5 ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | ข้อที่ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท) | ค่า Factor F | ข้อที่ 7 | | หมายเหตุ |
|--------------------------|---|--------------------|-------------------|---|------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|----------|
| | | | | | | | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| 1 | งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร ฯ | 2,000.00 | เมตร | - | - | - | - | - | - |
| | 1.1) งานคอนกรีตค้ำคลองส่งน้ำ (ST210 Ksc) รวมไม่เบมและค่าแรง | 4,700.00 | ตร.ม. | 257.36 | 1,209,592.00 | 1.3563 | 349.06 | 1,640,569.63 | |
| | 1.2) งานเหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @0.25x0.25 ม.รวมค่าแรง | 4,700.00 | ตร.ม. | 27.00 | 126,900.00 | 1.3563 | 36.62 | 172,114.47 | |
| รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น | | | | | 1,336,492.00 | | | | |
| รวมเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 1,812,684.10 | |
| รวมราคากลางทั้งสิ้น | | | | | | | | 1,800,000.00 | |

หมายเหตุ...เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรวิธีการคำนวณที่ใช้ตั้งมูลแบบปรับราคาได้

งานอาคารชลประทาน ไม่รวมบานเหล็ก K4.1 = 0.40+0.20* It/Ic + 0.10*Cr/Co + 0.20* Sv/So ราคาเฉลี่ย 382.98 บาท ต่อ 1.00 ตร.ม.

ตัวหนังสือ () หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน

(ลงชื่อ)  ประมาธราคา

(นายสมศักดิ์ จักรมี)

นายช่างโยธาฯ

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ
(นางจางรุมาศ ถวัลย์ดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)  ตรวจ


(นายสุทัศน์ มาลารัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายสว่าง สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)  ตรวจ/ทาน

(นางจุฑาทิพย์ พยงสิทธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน

หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งชันโซะ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
 ปริมาณงาน ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลเวียง ยาวรวม 2,000.00 เมตร รวมมีพื้นที่ซ่อมแซมคลองส่งน้ำไม่น้อยกว่า 4,700.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย



ซ่อมแซมตามแบบแปลนที่ออกแบบไว้ที่การกำหนด เริ่มต้นที่ บ้าน นายทองสูง ทับทิมหิน สิ้นสุดที่บ้าน นายสังคม กุลไพศาล
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 งบประมาณแบบและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
 หน่วยงานกลางโดย นายสมศักดิ์ จักรชัย
 เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
 จำนวน แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน


คำนวณราคากลางโดย นายสมศักดิ์ จักรชัย
 จำนวนราคากลางตามแบบ คำนวณต้นทุนก่อสร้างชลประทาน, ปร.5 ที่แนบมามี จำนวน 4 แผ่น
 ราคากลางจาก ราคาพิเศษจังหวัดเชียงราย และ กทม. ธันวาคม 2562 และมีวิธีคำนวณ/คำนวณการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ๖ 2562


| ข้อที่ 1 ลำดับที่ | ข้อที่ 2 รายการ | ข้อที่ 3 ปริมาณ | ข้อที่ 4 หน่วย | ข้อที่ 5 คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ข้อที่ 6 ค่าจ้างต้นท่อน (บาท) | ข้อที่ 7 ค่า Factor F | ข้อที่ 7 ราคากลาง | | หมายเหตุ |
|-------------------|---|-----------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------|
| | | | | | | | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| 1 | งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร ๖ | 2,000.00 | เมตร | - | - | - | - | - | |
| | 1.1) งานคอนกรีตค้ำคลองส่งน้ำ (SI210 Ksc) รวมไม้แบบและค้ำแรง | 4,700.00 | ตร.ม. | 257.36 | 1,209,592.00 | 1.3563 | 349.06 | 1,640,569.63 | |
| | 1.2) งานเหล็กค้ำและแกรง Ø 4 มม. @0.25x0.25 ม.รวมค้ำแรง | 4,700.00 | ตร.ม. | 27.00 | 126,900.00 | 1.3563 | 36.62 | 172,114.47 | |
| | | | | รวมค่างานต้นท่อนทั้งสิ้น | 1,336,492.00 | รวมเป็นเงินประมาณ | | 1,812,684.10 | |
| | | | | รวมค่างานต้นท่อนทั้งสิ้น | 382.98 บาท ต่อ 1.00 ตร.ม. | รวมราคากลางทั้งสิ้น | | 1,800,000.00 | |


หมายเหตุ...เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้างสูตรวิธีการคำนวณที่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้

งานอาคารชลประทาน ไม่รวมบานเหล็ก K4.1 = 0.40+0.20* Ir/Io + 0.10* Cv/Co + 0.10 Mf/Mo + 0.20* S/S0 ราคาเฉลี่ย

(ลงชื่อ)  ประมวลราคา
 (นายสมศักดิ์ จักรชัย)
 นายช่างโยธาฯ
 (ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นางจางุมาศ สวัสดิ์ดี)
 ปกติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)  ตรวจ
 (นายสุทัศน์ มงคลรัตน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ตรวจ/ทาน
 (นางจุฑาทิพย์ หงษ์สตาร์)
 อนุมัติ
 (นางสาวท สมนใจ)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลเวียง

ตัวหนังสือ ()
 หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน

