



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ ภายใต้งบบังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ”

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ดำเนินการจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห่ง หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งโห่ง ตำบลเวียง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เลขที่ อบต.เวียง ๐๐๓/๒๕๖๔ และมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้ด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ ภายใต้งบบังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ” นี้ เป็นเงิน ๑,๐๒๓,๔๙๘.- บาท (-หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห่ง หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งโห่ง ตำบลเวียง.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๐๒๓,๔๘๘.๙.....บาท

(-หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบแปดบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปริมาณงาน

- ขุดลอก ขนาดปากกว้าง ๗๕.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๗๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร หรือ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๘,๒๕๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ขุดลอก ตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด เริ่มต้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห่ง, สิ้นสุดที่ห้วยสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๕

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๖.....มกราคม....๒๕๖๔.....

เป็นเงิน..... ๑,๐๒๓,๔๘๘.๙.....บาท (-หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบแปดบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุทัศน์ มาลารัตน์ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายอัครเดช ผาสิงห์ กรรมการ

๖.๓ นายสมศักดิ์ จักรชัย กรรมการ

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ปร.6 แผ่นที่ 1/1

หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห่ง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งโห่ง ตำบลเวียง

ปริมาณงาน ขุดลอก ขนาดปากกว้าง 75.00 เมตร ท้องกว้าง 70.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 28,256.00 ลูกบาศก์เมตร
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ขุดลอกตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด เริ่มต้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห่ง สิ้นสุดที่ห้วยสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5

ประเภทงาน ชลประทาน
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
 กำหนดราคากลางโดย นายสมศักดิ์ จักรมี
 แบบเลขที่ ๑๗-๕๑๑ ๑๗/๒๕๖๔ จำนวน แผ่น
 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
 เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๔

คำนำเนรราคากลาง ตามแบบ คำงานต้นทุนก่อสร้างชลประทาน, ปร.5, ปร.6 ที่แนบมามี จำนวน 4 แผ่น ราคากลางจาก อัตราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน 2563

ครั้งที่	ลำดับ	ชื่อ	ปริมาณ	หน่วย	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7	หมายเหตุ	
										รายการ	ราคา
1		งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห่ง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งโห่ง ตำบลเวียง	250.00	เมตร	-	-	-	-	-	-	-
		I.1) งานขุดดิน (ปริมาณดินขุดรวมชาติ)	28,256.00	ลบ.ม.	756,130.56	26.76	756,130.56	1.3536	36.22	1,023,498.33	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น										รวมราคากลางทั้งหมด	1,023,498.33
หมายเหตุ.....เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรวิธีการคำนวณที่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้										รวมราคากลางทั้งสิ้น	1,023,498.00

งบการเงิน $K.2.1 = 0.30 + 0.10 * It / Io + 0.40 * Et / Eo + 0.20 * Ft / Fo$ บาทต่อ 1 ลบ.ม. ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมา โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห่ง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งโห่ง ตำบลเวียง สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และได้ติดป้ายประกาศเป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง (นายสุทัศน์ มลารัตน์) (นายอัครเดช ผาสึงห์) (นายสมศักดิ์ จักรมี)

หลักเกณฑ์ประเมินราคางานต้นทูลต่อหน่วยงานก่อสร้างชลประทาน

แผ่นที่ 1/2

1.) อัตราราคางานดินงานก่อสร้างชลประทาน

1.1) งานขุดลอก			
- ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	=	26.76 บาท ต่อ 1.00 ลบ.ม. ปกติ
- ค่าดำเนินการ	รวมค่าดินทูล ขอบใช้	=	26.76 บาท ต่อ 1.00 ลบ.ม. ปกติ

(ใช้ค่าเฉลี่ยน้ำมันดีเซล B7 ราคาเฉลี่ย 25.00 - 25.99 บาท ต่อลิตร) อัตราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน ฯ เมื่อวันที่ ๕1 ธันวาคม 2563

หลักเกณฑ์ประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างชลประทาน

แผ่นที่ 2/2

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโพ้ง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งโพ้ง ตำบลเวียง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

2.) รายการถอดแบบหาบปริมาณดินขุด

จากตารางข้อมูลสำรวจ อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโพ้ง หมู่ที่ 5 มีดังนี้

STA	1		2		3		พื้นที่ (ตร.ม.)	5			7		พื้นที่ (ตร.ม.)	พื้นที่ขุด (ตร.ม.)	มีปริมาณดินขุด (ลบ.ม.)	หมายเหตุ
	ปาก	ก้น	ปาก	ก้น	ปาก	ก้น		ปาก	ก้น	ปาก	ก้น	ลึก				
0+000	78.00	68.00	0.40	0.40	75.00	70.00	29.20	75.00	70.00	2.00	2.00	145.00	115.80	115.80	-	
0+025	78.00	68.00	0.40	0.40	75.00	70.00	29.20	75.00	70.00	2.00	2.00	145.00	115.80	115.80	2,895.00	
0+050	78.00	68.00	0.40	0.40	75.00	70.00	29.20	75.00	70.00	2.00	2.00	145.00	115.80	115.80	2,895.00	
0+075	78.00	68.00	0.40	0.40	75.00	70.00	29.20	75.00	70.00	2.00	2.00	145.00	115.80	115.80	2,895.00	
0+100	78.00	68.00	0.45	0.45	75.00	70.00	32.85	75.00	70.00	2.00	2.00	145.00	112.15	112.15	2,803.75	
0+125	78.00	68.00	0.43	0.43	75.00	70.00	31.39	75.00	70.00	2.00	2.00	145.00	113.61	113.61	2,840.25	
0+150	78.00	68.00	0.45	0.45	75.00	70.00	32.85	75.00	70.00	2.00	2.00	145.00	112.15	112.15	2,803.75	
0+175	78.00	68.00	0.45	0.45	75.00	70.00	32.85	75.00	70.00	2.00	2.00	145.00	112.15	112.15	2,803.75	
0+200	78.00	68.00	0.45	0.45	75.00	70.00	32.85	75.00	70.00	2.00	2.00	145.00	112.15	112.15	2,803.75	
0+225	78.00	68.00	0.45	0.45	75.00	70.00	32.85	75.00	70.00	2.00	2.00	145.00	112.15	112.15	2,803.75	
0+250	78.00	68.00	0.50	0.50	75.00	70.00	36.50	75.00	70.00	2.00	2.00	145.00	108.50	108.50	2,712.50	
เฉลี่ย	78.00	68.00	0.43	0.43	75.00	70.00	31.72	75.00	70.00	2.00	2.00	145.00	รวม	รวม	28,256.50	

งานขุดดิน (ปริมาณดินขุดรวม) โดยใช้

รวมความยาว

28,256.00

ลบ.ม.

250.00

เมตร