



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ ภายใต้อำนาจของมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ”

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ดำเนินการจ้างโครงการชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยริ้ว หมู่ที่ ๒๓ บ้านห้วยระเมศ ตำบลเวียง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เลขที่ อบต.เวียง ๐๐๕/๒๕๖๔ และมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้ด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ ภายใต้อำนาจของมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ” นี้ เป็นเงิน ๙๙๐,๖๘๐.- บาท (-เก้าแสนเก้าหมื่นหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบ ที่ กรมบัญชีกลางกำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยริ้ว หมู่ที่ ๒๓ บ้านห้วยระเมศ ตำบลเวียง.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๙๙๐,๖๘๐/-.....บาท (-เก้าแสนเก้าหมื่นหกกร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปริมาณงาน

- ขุดลอก ขนาดปากกว้าง ๙๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๘๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร หรือ มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๗,๓๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ขุดลอก ตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด เริ่มต้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยริ้ว-สิ้นสุดที่ห้วยสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒๓

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๘.....มกราคม....๒๕๖๔.....


เป็นเงิน..... ๙๙๐,๖๘๐/-.....บาท (-เก้าแสนเก้าหมื่นหกกร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุทัศน์ มาลารัตน์ ประธานกรรมการ 

๖.๒ นายอัครเดช ผาสิ่งห์ กรรมการ 

๖.๓ นายสมศักดิ์ จักรศรี กรรมการ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ปร.6 แผ่นที่ 1/1

หน่วยงนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยวีรวี หมู่ที่ 23 บ้านห้วยระเมต ตำบลเวียง

ปริมาณงาน ขุดลอก ขนาดปากกว้าง 90.00 เมตร ท้องกว้าง 85.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร สึก 2.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 27,350.00 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ขุดลอกตามแบบแปลนที่ อยด.เวียงกำหนด เริ่มต้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยวีรวี สิ้นสุดที่ห้วยธารชลประทานประโยชน์ หมู่ที่ 23

ประเภทงาน ชลประทาน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 23 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ๒๗๒.๑๕๒ ๐๐๗/๒๕๖๔ จำนวน แผ่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

คำนวณราคากลางโดย นายสมศักดิ์ จักรมี

เมื่อวันที่ 8 มกราคม ๒๕๖๔

คำนวณราคากลาง ตามแบบคำนวณต้นทุนก่อสร้างชลประทาน, ปร.5, ปร.6 ที่แนบมามี จำนวน 4 แผ่น ราคากลางจาก อัตราราคากลางดิน งานก่อสร้างชลประทาน 2563

ช่องที่ 1 ลำดับ ที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F ชลประทาน	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยวีรวี หมู่ที่ 23 บ้านห้วยระเมต ตำบลเวียง	200.00	เมตร	-	-	-	-	-	-
	1.1) งานขุดดิน (ปริมาณดินขุดธรรมดา)	27,350.00	ลบ.ม.	26.76	731,886.00	1.3536	36.22	990,680.89	
				รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น	731,886.00			990,680.89	
				รวมราคากลางทั้งสิ้น				990,680.00	

หมายเหตุ...เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรวิธีการคำนวณที่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้

$$\text{งานดิน } K_{2.1} = 0.30 + 0.10 * I_r / I_o + 0.40 * E_r / E_o + 0.20 * F_r / F_o$$

ราคาเฉลี่ย 36.22 บาท ต่อ 1 ลบ.ม.

ตัวหนังสือ (


แก่แผนกเหมืองหรือร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมา โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยวีรวี หมู่ที่ 23 บ้านห้วยระเมต ตำบลเวียง สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 23 ตำบลเวียง อำเภอเทิง

จังหวัดเชียงราย และได้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทัศน์ มาลารัตน์)

(นายอัครเดช ผดุงิทธิ์)

(นายสมศักดิ์ จักรมี)

(นายสมศักดิ์ จักรมี)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยวีร หมู่ที่ 23 บ้านห้วยระเมศ ตำบลเวียง

ปริมาณงาน ขุดลอก ขนาดปากกว้าง 90.00 เมตร ท้องกว้าง 85.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 27,350.00 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ขุดลอกตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด เริ่มต้นต้องเก็บน้ำห้วยวีร ถึงสิ้นสุดที่ห้วยสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 23

ประเภทงาน ชลประทาน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 23 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ยส.๕๒ ๐๗ ๒๖๖๔

แผ่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

คำนวณราคากลางโดย นายสมศักดิ์ จักรมี

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

คำนำชมราคาตกลง ตามแบบ คำนวณต้นทุนก่อสร้างชลประทาน, ปร.5 ที่แนบมามี จำนวน 3 แผ่น ราคากลางจาก อัตราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน 2563

ครั้งที่	ลำดับ	ชื่อ	รายละเอียด	หน่วย	ปริมาณ	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	ราคา		หมายเหตุ	
											ราคาต่อหน่วย	รวม		
1		งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยวีร หมู่ที่ 23 บ้านห้วยระเมศ ตำบลเวียง		เมตร	200.00									
		1.1) งานขุดดิน (ปริมาณดิน(บุตรธรรมชาติ)		ลบ.ม.	27,350.00									
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น											731,886.00			
รวมราคากลางทั้งสิ้น											990,680.89			

หมายเหตุ...เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรวิธีการคำนวณที่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้

$$\text{งานดิน } K 2.1 = 0.30 + 0.10 * Ii / Io + 0.40 * Ei / Eo + 0.20 * Fi / Fo \quad \text{ราคาเฉลี่ย}$$

ตัวหนังสือ (

แก้แค้นแก่นั้นหรือขอแก้ไขโดยทันที)

(ลงชื่อ)

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

ตรวจ

(ลงชื่อ)

ตรวจ/ทาน

(นายสมศักดิ์ จักรมี)

(นายสุทัศน์ มาลารัตน์)

(นางจุฑาทิพย์ หงษ์สอาด)

นางช่างโยธนาบุญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) อนันต์

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

(นายสว่าง สมใจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

หลักเกณฑ์ประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างชลประทาน

แผ่นที่ 1/2

1.) อัตราราคางานดินงานก่อสร้างชลประทาน

1.1) งานขุดลอก			
- ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	=	26.76 บาท ต่อ 1.00 ลบ.ม. ปกติ
- ค่าดำเนินการ	รวมค่าต้นทุน ขอใช้	=	26.76 บาท ต่อ 1.00 ลบ.ม. ปกติ

(ใช้ค่าเฉลี่ยน้ำมันดีเซล B7 ราคาเฉลี่ย 25.00 - 25 .99 บาท ต่อลิตร) อัตราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน ฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563

หลักเกณฑ์ประเมินราคางานต้นทูลต่อหน่วยงานก่อสร้างชลประทาน

แผ่นที่ 2/2

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยวีรว หมู่ที่ 23 บ้านห้วยระมมศ ตำบลเวียง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 23 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

2.) รายการถอดแบบหาปริมาณดินขุด

จากตารางข้อมูลสำรวจอ่างเก็บน้ำห้วยวีรว หมู่ที่ 23 มีดังนี้

STA	1		2		3		พื้นที่ (ตร.ม.)	5			พื้นที่ (ตร.ม.)	พื้นที่ขุด (ตร.ม.)	มีปริมาณดินขุด (ลบ.ม.)	หมายเหตุ
	ปาก	ก้น	ปาก	ก้น	ลึก	ปาก		ก้น	ลึก					
0+000	88.00	82.00	82.00	82.00	0.40	34.00	34.00	90.00	85.00	2.00	175.00	141.00	-	
0+025	88.00	82.00	82.00	82.00	0.40	34.00	34.00	90.00	85.00	2.00	175.00	141.00	3,525.00	
0+050	88.00	82.00	82.00	82.00	0.40	34.00	34.00	90.00	85.00	2.00	175.00	141.00	3,525.00	
0+075	88.00	82.00	82.00	82.00	0.40	34.00	34.00	90.00	85.00	2.00	175.00	141.00	3,525.00	
0+100	88.00	82.00	82.00	82.00	0.40	34.00	34.00	90.00	85.00	2.00	175.00	141.00	3,525.00	
0+125	88.00	82.00	82.00	82.00	0.50	42.50	42.50	90.00	85.00	2.00	175.00	132.50	3,312.50	
0+150	88.00	82.00	82.00	82.00	0.50	42.50	42.50	90.00	85.00	2.00	175.00	132.50	3,312.50	
0+175	88.00	82.00	82.00	82.00	0.50	42.50	42.50	90.00	85.00	2.00	175.00	132.50	3,312.50	
0+200	88.00	82.00	82.00	82.00	0.50	42.50	42.50	90.00	85.00	2.00	175.00	132.50	3,312.50	
เฉลี่ย	88.00	82.00	82.00	82.00	0.44	37.78	37.78	90.00	85.00	2.00	175.00	รวม	27,350.00	
คิดเป็นปริมาณดินขุด													27,350.00	ลบ.ม.

งานขุดดิน (ปริมาณดินขุดธรรมชาติ) ขอบใช้

รวมความยาว

200.00

เมตร