



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ”

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒๑ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เลขที่ อบต.เวียง ๐๔๘/๒๕๖๔ และมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้ด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ” นี้ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้ .

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ .....โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒๑,....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๕๐,๐๐๐.-.....บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปริมาณงาน

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ถนน คสล. จำนวน ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร/พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.เวียง กำหนด.เริ่มต้นที่สวน นายประเทศ บัติปัน สิ้นสุดที่สวน นายอุดมชาติคง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔.....

เป็นเงิน..... ๒๕๐,๐๐๐.-.....บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๖                      จำนวน ๑ แผ่น  
๕.๒ แบบ ปร.๕                      จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุทัศน์	มาลารัตน์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอัครเดช	ผาสิ่ง	กรรมการ
๖.๓ นายสมศักดิ์	จักรซี	กรรมการ

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten initials)*

*(Handwritten initials)*

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ปร.6 แผ่นที่1/1

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 21 /

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล./กว้าง 4.00 เมตร /ยาว 110.00 เมตร /หนา 0.15 เมตร /มีพื้นที่ถนน คสล. จำนวน 440.00 ตารางเมตร /

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย / ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด /

เริ่มต้นที่สวน/ นายประเทศ บัดปีน/ สิ้นสุดที่สวน นายอุดม ขาดิดง /

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 21 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ๐๖๕/๒๖๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

คำนวณราคากลางโดย นายสมศักดิ์ จักรมี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่

คำนวณราคากลางตามแบบ แบบคำนวณ กำนันตำบลงานทาง และ ปร.5 และ ปร.6 จำนวน 9 แผ่น รวมทั้งแนบมา จำนวน 9 แผ่น

ราคากลางจาก ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย, กทม. มิถุนายน 2564 และ สหจ.2564 และ บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบ

คำนวณราคากลาง 2564 และค่าขนส่ง ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F(ทาง)	ราคาทุน x F(ทาง)	ราคากลาง (บาท)	
1	งานโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 21	งาน	1.00	-	-	-	-	-	
	1.1) งานวางปูนและขุดต่อโพ่ ขนาดเบา	ตร.ม.	440.00	1.79	787.60	1.3795	2.46	1,086.49	
	1.2) งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	22.00	317.14	6,977.08	1.3795	437.49	9,624.88	
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	440.00	351.65	154,726.00	1.3795	485.10	213,444.51	
3	งานรอยต่อถนน คสล.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.1) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	84.00	196.42	16,499.28	1.3795	270.96	22,760.75	
	3.2) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	10.67	104.41	1,114.05	1.3795	144.03	1,536.83	
	3.3) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	110.00	72.40	7,964.00	1.3795	99.87	10,986.33	
	รวมราคาค่าต้นทุนทั้งหมด	-	-	-	188,068.01	-	-	259,439.79	
สรุป	รวมราคากลางทั้งหมด	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์						259,439.79
	รวมราคากลางทั้งสิ้น	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน						250,000.00
1.) ก่อสร้างถนน คสล. ทั้งหมด จำนวน		440.00	ตร.ม.	ราคาเฉลี่ย ตร.ม. ละ			568.18	บาท ต่อ 1.00 ตร.ม.	

หมายเหตุ.. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรวิธีการคำนวณที่ใช้สัญญาณแบบปรับราคาได้

$$\text{งานถนน คสล. } K \cdot 3.4 = 0.30 + 0.10 * It / lo + 0.35 * Ct / Co + 0.10 * Mt / Mo + 0.15 * St / So$$

ผลรวมค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น

= 250,000.00 บาท

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง (พื้นที่ฝนตกชุก 1)

= 1.3795

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าข้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 21

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 21 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... 6 ..... งบประมาณราคา

(นายสมศักดิ์ จักรมี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....  ..... ตรวจ

(นายสุทัศน์ มาลารัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.6 แผ่นที่ 1/1

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 21

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ถนน คสล. จำนวน 440.00 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด

เริ่มต้นที่สวน นายประเทศ บัติบ้าน สิ้นสุดที่สวน นายอุดม ชาติง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 21 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ๐๗๓-๑๕๖ ๐๔๘ | ๒๕๖๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

คำนวณราคากลางโดย นายสมศักดิ์ จักรมี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่

คำนวณราคากลางตามแบบ แบบคำนวณ งบประมาณต้นทุนงานทาง และ ปร.5 และ ปร.6 จำนวน 9 แผ่น รวมที่แนบมา จำนวน 9 แผ่น

ราคากลางจาก ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย, กทม., มิถุนายน 2564 และ สพฐ.2564 และ บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบ

คำนวณราคากลางฯ 2564 และค่าขนส่ง ค่าดำเนินการ และ ค่าเสื่อมราคา 2564

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F(ทาง)	ราคาทุน x F(ทาง)	ราคากลาง (บาท)
1	งานโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 21	งาน	1.00	-	-	-	-	-
	1.1) งานวางป่าและชุดคอไม้ ขนาดเบา	ตร.ม.	440.00	1.79	787.60	1.3795	2.46	1,086.49
	1.2) งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	22.00	317.14	6,977.08	1.3795	437.49	9,624.88
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	440.00	351.65	154,726.00	1.3795	485.10	213,444.51
3	งานรอยต่อถนน คสล.	-	-	-	-	-	-	-
	3.1) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	84.00	196.42	16,499.28	1.3795	270.96	22,760.75
	3.2) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	10.67	104.41	1,114.05	1.3795	144.03	1,536.83
	3.3) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	110.00	72.40	7,964.00	1.3795	99.87	10,986.33
	รวมราคาค่าต้นทุนทั้งหมด	-	-	-	188,068.01	-	-	259,439.79
สรุป	รวมราคากลางทั้งหมด	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์					259,439.79
	รวมราคากลางทั้งสิ้น	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน					250,000.00
ก่อสร้างถนน คสล.ฯ ทั้งหมด จำนวน		440.00	ตร.ม.	ราคาเฉลี่ย	ตร.ม.	ละ	568.18	บาท ต่อ 1.00 ตร.ม.

หมายเหตุ.. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรวิธีการคำนวณที่ใช้สัญญาณแบบปรับราคาได้

งานถนน คสล.  $K 3.4 = 0.30 + 0.10 * It / Io + 0.35 * Ct / Co + 0.10 * Mt / Mo + 0.15 * St / So$

ผลรวมค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น

= 250,000.00 บาท

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง (พื้นที่ฝนตกชุก 1)

= 1.3795

(ลงชื่อ) ..... ประมวลราคา

(ลงชื่อ) .....ตรวจ

ลงชื่อ.....ตรวจ / ทาน

(นายสมศักดิ์ จักรมี)

(นายสุทัศน์ นาลรัตน์)

(นางจุฑาทิพ หงษ์สตาร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางจารุมาศ สวัสดิ์)

(นายสวาท สมใจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 21

**ปริมาณงาน** ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ถนน คสล. จำนวน 440.00 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด

เริ่มต้นที่สวน นายประเทศ บัติปัน สิ้นสุดที่สวน นายอุคม ขาคิดง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 21 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ๐๗๓-๖๒๒ ๐๔๘ / ๒๕๖๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

คำนวณราคากลางโดย นายสมศักดิ์ จักรณี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่

คำนวณราคากลางตามแบบ แบบคำนวณ คำนวณต้นทุนงานทาง และ ปร.5 จำนวน 8 แผ่น รวมที่แบบมา จำนวน 8 แผ่น

ราคากลางจาก ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย, กทม., มิถุนายน 2564 และ สทงฐ.2564 และ บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบ

คำนวณราคากลางฯ 2564 และ ค่าขนส่ง ค่าดำเนินการ และ ค่าเสื่อมราคา 2564

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F(ทาง)	ราคาทุน x F(ทาง)	ราคากลาง (บาท)
1	งานโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 21	งาน	1.00	-	-	-	-	-
	1.1) งานถมป่าและขุดคอไม้ ขนาดบว	ตร.ม.	440.00	1.79	787.60	1.3795	2.46	1,086.49
	1.2) งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	22.00	317.14	6,977.08	1.3795	437.49	9,624.88
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	440.00	351.65	154,726.00	1.3795	485.10	213,444.51
3	งานรอยต่อถนน คสล.	-	-	-	-	-	-	-
	3.1) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	84.00	196.42	16,499.28	1.3795	270.96	22,760.75
	3.2) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	10.67	104.41	1,114.05	1.3795	144.03	1,536.83
	3.3) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	110.00	72.40	7,964.00	1.3795	99.87	10,986.33
	รวมราคาค่าต้นทุนทั้งหมด	-	-	-	188,068.01	-	-	259,439.79
สรุป	รวมราคากลางทั้งหมด	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์					259,439.79
	รวมราคากลางทั้งสิ้น	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน					250,000.00
L) ก่อสร้างถนน คสล.ฯ ทั้งหมด จำนวน		440.00	ตร.ม.	ราคาเฉลี่ย	ตร.ม.	ละ	568.18	บาท ต่อ 1.00 ตร.ม.

หมายเหตุ.. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรวิธีการคำนวณที่ใช้ัญญาแบบปรับราคาได้

$$\text{งานถนน คสล. } K 3.4 = 0.30 + 0.10 * Ii / Io + 0.35 * Ci / Co + 0.10 * Mi / Mo + 0.15 * Si / So$$

ผลรวมค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น

= 250,000.00 บาท

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง (พื้นที่ฝนตกชุก I)

= 1.3795

(ลงชื่อ) ..... ประมาณราคา

(ลงชื่อ) .....ตรวจ

ลงชื่อ.....ตรวจ/ ทาน

(นายสมศักดิ์ จักรณี)

(นายสุทัศน์ นามารัตน์)

(นางจุฑาทิพย์ หอยสตรา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางจรรยาภ สวัสดิ์)

(นายสาวิตรี สมใจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง